

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICOMV 884610/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1. FEIRA PRINCIPAL									
1.1. CANTEIRO									
1.1.1.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	16,00	612,34	BDI1	749,93	11.999,88
1.1.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00	709,82	BDI1	869,32	13.039,80
1.2.	Composição	43	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	6.294,96	BDI1	7.709,44	46.256,64
1.3.	SINAPI	74209/001	SERVIÇOS INICIAIS	M2	20,48	380,84	BDI1	466,41	14.617,66
1.3.1.	SINAPI	99059	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	108,10	38,26	BDI1	46,86	5.065,57
1.3.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,10	38,26	BDI1	46,86	5.065,57
1.4.	SINAPI	96522	FUNDACÃO	M3	19,82	113,44	BDI1	138,93	2.753,59
1.4.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	19,82	113,44	BDI1	138,93	2.753,59
1.4.2.	SINAPI	96161	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	192,00	282,90	BDI1	346,47	66.522,24
1.4.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,64	58,64	BDI1	71,82	3.924,24
1.4.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	740,48	11,82	BDI1	14,48	10.722,15
1.4.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.367,10	9,14	BDI1	11,19	15.297,85
1.4.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,60	6,44	BDI1	7,89	990,98
1.4.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	52,95	409,97	BDI1	502,09	26.585,67
1.5.	SINAPI	92265	PERGINTA DA ALVENARIA DOS BOX	M2	86,28	83,31	BDI1	102,03	8.803,15
1.5.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	86,28	83,31	BDI1	102,03	8.803,15
1.5.2.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,45	409,97	BDI1	502,09	1.732,21
									16.038,31
									1.017.410,84

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICONV 884610/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.017,410,84									
1.5.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,17	11,82	BDI1	14,48	1.913,82
1.5.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	231,20	9,14	BDI1	11,19	2.587,13
1.6.			INFRA-ESTRUTURA METÁLICA						189.871,85
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	13	ESTRUTURA METÁLICA EXTRUDADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2), TUBO DE AÇO CARBONO E VERGALHAO (ARCOS ESTRUTURAIS, COBERTURA E CONTRAVENTAMENTO)	UND	1,00	155.035,40	BDI1	189.871,85	189.871,85
1.7.			PINTURA E TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA						27.907,31
1.7.1.	SINAPI	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	456,30	18,00	BDI1	22,04	10.056,85
1.7.2.	SINAPI	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI. PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMA. ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	456,30	8,13	BDI1	9,96	4.544,75
1.7.3.	SINAPI	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	456,30	23,81	BDI1	29,16	13.305,71
1.8.			COBERTURA METÁLICA						162.028,90
1.8.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	789,73	167,53	BDI1	205,17	162.028,90
1.9.			PAREDES E PAINÉIS						16.163,29
1.9.1.	SINAPI	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	333,47	39,58	BDI1	48,47	16.163,29
1.10.			URBANIZAÇÃO						74.924,04
1.10.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	87,40	38,43	BDI1	47,07	4.113,92
1.10.2.	SINAPI	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	403,87	89,51	BDI1	109,62	44.272,23
1.10.3.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	276,10	66,13	BDI1	80,99	22.361,34
1.10.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	157,87	8,95	BDI1	10,96	1.730,26
1.10.5.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	238,96	BDI1	292,65	1.463,25

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICONV 884610/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.10.6.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00	50,17	BDI 1	61,44	983,04
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA						49.840,28
1.11.1.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	31,25	BDI 1	38,27	2.602,36
1.11.2.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	66,90	BDI 1	81,93	2.621,76
1.11.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00	21,10	BDI 1	25,84	1.808,80
1.11.4.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,60	5,80	BDI 1	7,10	1.069,26
1.11.5.	SINAPI	96886	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00	74,50	BDI 1	91,24	3.010,92
1.11.6.	COMPOSIÇÃO	16	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4"	UND	33,00	21,97	BDI 1	26,91	888,03
1.11.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	977,45	2,61	BDI 1	3,20	3.127,84
1.11.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,60	5,69	BDI 1	6,97	276,01
1.11.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	62,00	10,30	BDI 1	12,61	781,82
1.11.10.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	17,06	BDI 1	20,89	62,67
1.11.11.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	43,53	BDI 1	53,31	373,17
1.11.12.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	352,01	7,11	BDI 1	8,71	3.066,01
1.11.13.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,06	8,07	BDI 1	9,88	158,67
1.11.14.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	611,82	6,31	BDI 1	7,73	4.729,37
1.11.15.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,12	9,88	BDI 1	12,10	388,65

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICOMV 884610/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.11.16.	COMPOSIÇÃO	17	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	UND	5,00	22,20	BDI 1	27,19	135,95
1.11.17.	COMPOSIÇÃO	18	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UND	10,00	3,77	BDI 1	4,62	46,20
1.11.18.	COMPOSIÇÃO	19	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"	M	116,85	14,10	BDI 1	17,27	2.018,00
1.11.19.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	29,00	34,48	BDI 1	42,23	1.224,67
1.11.20.	COMPOSIÇÃO	20	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 22 COM PENDENTE DIFUSOR ACRILICO OU CRISTAL COM 2M DE CABO	UND	23,00	91,45	BDI 1	112,00	2.576,00
1.11.21.	COMPOSIÇÃO	21	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	UND	23,00	31,60	BDI 1	38,70	890,10
1.11.22.	COMPOSIÇÃO	22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UND	1,00	142,48	BDI 1	174,50	174,50
1.11.23.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	158,47	BDI 1	194,08	582,24
1.11.24.	COMPOSIÇÃO	23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	M	44,00	28,01	BDI 1	34,30	1.509,20
1.11.25.	COMPOSIÇÃO	24	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	1,00	18,91	BDI 1	23,16	23,16
1.11.26.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	35,00	38,85	BDI 1	47,58	1.665,30
1.11.27.	COMPOSIÇÃO	1	MURETA DE PROTEÇÃO DOS MEDIDORES	UND	1,00	1.503,25	BDI 1	1.841,03	1.841,03
1.11.28.	COMPOSIÇÃO	25	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UND	1,00	704,90	BDI 1	863,29	863,29
1.11.29.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	275,61	BDI 1	337,54	337,54
1.11.30.	COMPOSIÇÃO	2	CAIXA DE PASSAGEM 100X100X100 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	1,00	528,34	BDI 1	647,06	647,06
1.11.31.	COMPOSIÇÃO	26	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"	UND	1,00	74,20	BDI 1	90,87	90,87
1.11.32.	COMPOSIÇÃO	27	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 2"	UND	1,00	104,35	BDI 1	127,80	127,80
1.11.33.	COMPOSIÇÃO	28	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2"	UND	1,00	13,00	BDI 1	15,92	15,92
1.11.34.	COMPOSIÇÃO	29	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UND	2,00	60,38	BDI 1	73,95	147,90
1.11.35.	COMPOSIÇÃO	30	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UND	1,00	7,48	BDI 1	9,16	9,16
1.11.36.	COMPOSIÇÃO	31	CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL PADRÃO CELPA	UND	1,00	859,36	BDI 1	1.052,46	1.052,46
1.11.37.	COMPOSIÇÃO	32	CENTRO DE MEDIDORES COM 32 UND MAIS CONDOMÍNIO	UND	1,00	4.344,01	BDI 1	5.320,11	5.320,11
									1.017.410,84



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICOMV 8846102019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.11.38.	COMPOSIÇÃO	33	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	M	48,00	60,84	BDI 1	74,51	3.576,48
1.12.			SPDA						19.812,83
1.12.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	299,00	38,85	BDI 1	47,58	14.226,42
1.12.2.	COMPOSIÇÃO	34	HASTE RETA PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO - SPDA	CJ	40,00	19,68	BDI 1	24,10	964,00
1.12.3.	COMPOSIÇÃO	35	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G - SPDA	UND	2,00	26,10	BDI 1	31,96	63,92
1.12.4.	COMPOSIÇÃO	36	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - SPDA	UND	10,00	9,44	BDI 1	11,56	115,60
1.12.5.	COMPOSIÇÃO	37	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) - SPDA	KG	5,00	11,03	BDI 1	13,51	67,55
1.12.6.	COMPOSIÇÃO	38	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO ENTRE CABOS E HASTES - 16MMF/35MMF x Ø3/8" - SPDA	UND	10,00	8,74	BDI 1	10,70	107,00
1.12.7.	COMPOSIÇÃO	39	PRISILHA DE LATÃO COM FURO Ø6mm - SPDA	UND	40,00	5,34	BDI 1	6,54	261,60
1.12.8.	COMPOSIÇÃO	40	ARRUELA DE BORRACHA - SPDA	UND	40,00	1,93	BDI 1	2,36	94,40
1.12.9.	COMPOSIÇÃO	6	CONJUNTO PARA-RAIO COM MASTRO E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	3.194,53	BDI 1	3.912,34	3.912,34
1.13.			INSTALAÇÃO HIDRAULICA						2.533,34
1.13.1.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	6,64	BDI 1	8,13	121,95
1.13.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,20	3,20	BDI 1	3,92	137,98
1.13.3.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,90	5,49	BDI 1	6,72	19,49
1.13.4.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,08	BDI 1	12,34	12,34
1.13.5.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	12,53	BDI 1	15,35	30,70
1.13.6.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	8,64	BDI 1	10,58	31,74
1.13.7.	SINAPI	96662	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	9,98	BDI 1	12,22	48,88
1.13.8.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	13,99	BDI 1	17,13	445,38

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICONV 894610/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.13.9.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,90	BDI 1	10,90	87,20
1.13.10.	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	10,26	BDI 1	12,57	75,42
1.13.11.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00	8,00	BDI 1	9,80	254,80
1.13.12.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00	7,40	BDI 1	9,06	144,96
1.13.13.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	10,04	BDI 1	12,30	73,80
1.13.14.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	4,78	BDI 1	5,65	140,40
1.13.15.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,30	BDI 1	7,72	30,88
1.13.16.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	62,16	BDI 1	76,13	152,26
1.13.17.	SINAPI	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	49,34	BDI 1	60,43	725,16
1.14.			INSTALAÇÃO ESGOTO/PLUVIAL						44.150,70
1.14.1.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	32,00	46,64	BDI 1	57,12	1.827,84
1.14.2.	SINAPI-H	3280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM	UN	6,00	115,16	BDI 1	141,04	846,24
1.14.3.	SINAPI-H	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	UN	9,00	99,63	BDI 1	122,02	1.098,18
1.14.4.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15,00	13,26	BDI 1	16,24	243,60
1.14.5.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	3,00	18,00	BDI 1	22,04	66,12



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICOMV 884610/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
			BDI 1 22,47%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.14.6.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45,00	26,79	BDI 1	32,81	1.476,45
1.14.7.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	155,00	25,74	BDI 1	31,52	4.885,60
1.14.8.	SINAPI	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	32,00	8,12	BDI 1	9,94	318,08
1.14.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	6,63	BDI 1	8,12	113,68
1.14.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,91	BDI 1	9,69	38,76
1.14.11.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	13,11	BDI 1	16,06	321,20
1.14.12.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	13,61	BDI 1	16,67	100,02
1.14.13.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00	9,83	BDI 1	12,04	120,40
1.14.14.	SINAPI	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	32,00	12,34	BDI 1	15,11	483,52
1.14.15.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	23,70	BDI 1	29,03	754,78
1.14.16.	SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	76,53	BDI 1	93,73	187,46
1.14.17.	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00	16,50	BDI 1	20,21	161,68
1.14.18.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	45,08	BDI 1	55,21	220,84
1.14.19.	SINAPI	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	21,58	BDI 1	26,43	105,72

Nº OPERAÇÃO 6354/2019	Nº SICOMV 884610/2019	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇÁ-PA
		BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA									
1.14.20.	COMPOSIÇÃO	3	FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES INTERNAS A=140 x Ø140CM - COM BRITA Nº4	UND	1,00	3.690,12	BDI 1	4.519,29	4.519,29
1.14.21.	COMPOSIÇÃO	4	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO COM CÂMARA INTERNA DIMENSÕES INTERNAS A=160 x Ø140CM	UND	1,00	4.645,47	BDI 1	5.689,31	5.689,31
1.14.22.	COMPOSIÇÃO	5	CAIXA DE AREIA COM GRELHA - 30x30cm	UND	9,00	143,61	BDI 1	175,88	1.582,92
1.14.23.	COMPOSIÇÃO	9	CANALETA PLUVIAL EM ALVENARIA - INCL. BRITA N. 5	M	60,60	255,86	BDI 1	313,35	18.989,01
1.15.			REVESTIMENTO						43.209,32
1.15.1.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	686,94	17,89	BDI 1	21,91	14.612,66
1.15.2.	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,96	37,26	BDI 1	45,63	317,58
1.15.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	659,98	34,40	BDI 1	42,13	27.804,96
1.15.4.	SINAPI	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	6,96	55,62	BDI 1	68,12	474,12
1.16.			PISO						46.576,15
1.16.1.	COMPOSIÇÃO	10	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	567,31	67,04	BDI 1	82,10	46.576,15
1.17.			ESQUADRIA						63.576,00
1.17.1.	COMPOSIÇÃO	11	PORTÃO DE ENROLAR MANUAL	M2	225,00	230,72	BDI 1	282,56	63.576,00
1.18.			PINTURA						10.929,27
1.18.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	659,98	13,52	BDI 1	16,56	10.929,27
1.19.			BANCADAS						7.605,74
1.19.1.	COMPOSIÇÃO	15	BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO	M2	34,94	177,74	BDI 1	217,68	7.605,74
1.20.			LOUÇAS E METAIS						1.496,31
1.20.1.	COMPOSIÇÃO	12	PIA EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA INOX - INCLUSO ACESSÓRIOS	M2	4,05	205,63	BDI 1	251,84	1.019,95
1.20.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	194,48	BDI 1	238,18	476,36
1.21.			ACESSIBILIDADE						25.495,40
1.21.1.	COMPOSIÇÃO	7	RAMPA EM CONCRETO - ACESSO PNE	M2	77,76	51,47	BDI 1	63,04	4.901,99
1.21.2.	COMPOSIÇÃO	8	PISO TÁTIL DE BORRACHA PARA ÁREA INTERNA - ACESSO PNE	M2	44,55	233,74	BDI 1	286,26	12.752,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 63542019	Nº SICONV 884610/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELEM	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇA/PA	MUNICÍPIO / UF CURUÇA-PA	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA MUNICIPAL DE CURUÇA/PA									
1.21.3.	COMPOSIÇÃO	14	PISO TÁTIL EM CONCRETO PARA ÁREA EXTERNA - ACESSO PNE	M2	30,88	204,63	BDI 1	250,61	7.738,84
1.21.4.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,94	13,98	BDI 1	17,12	101,69
1.22.			ROTA DE FUGA / PREVENÇÃO CONTRA INCÊDIO						3.544,11
1.22.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,26	13,98	BDI 1	17,12	55,81
1.22.2.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	163,41	BDI 1	200,13	2.001,30
1.22.3.	COMPOSIÇÃO	41	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	24,00	26,56	BDI 1	32,53	780,72
1.22.4.	COMPOSIÇÃO	42	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	10,00	30,00	BDI 1	36,74	367,40
1.22.5.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOAS	M2	19,60	14,12	BDI 1	17,29	338,88

Encargos sociais:


[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CURUÇA-PA
Local

quinta-feira, 2 de julho de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: ENG.ª CÁSSIA CRISTINA DONASCIMENTO MARINHO
CREABAU: 151584277-0/PA
ART/IRRT: 0
Cássia Cristina do N. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras